



## BATIFORMA

1 rue Claude Chappe  
Parc de Crécy  
69370 St Didier au Mont d'Or

Tél : 04 37 46 07 25 - Fax : 08 26 00 36 23 - email : contact@batiforma.fr

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
<b><u>1</u></b>	<b><u>Dépose / démolition</u></b>				
<b><u>1.1</u></b>	<b><u>Dépose d'éléments sanitaires</u></b>				
1.1.1	Dépose de baignoire (jusqu'à 100 kg) , (non compris dépose des canalisations).	U	1,00	42,78	42,78
1.1.2	Dépose de bidet , (non compris dépose des canalisations).	U	1,00	19,95	19,95
1.1.3	Dépose de WC, cuvette + réservoir mural + chasse et tube, (non compris dépose des canalisations).	U	1,00	34,22	34,22
1.1.4	Dépose de vasque, (non compris dépose des canalisations).	U	1,00	19,95	19,95
1.1.5	Dépose sans réemploi de diverses alimentations ou évacuations	U	1,00	11,33	11,33
1.1.6	Divers manutention et évacuation	U	1,00	84,00	84,00
	Sous-total Dépose d'éléments sanitaires				<b>212,23</b>
<b><u>1.2</u></b>	<b><u>Dépose de radiateurs</u></b>				
1.2.1	Dépose de radiateur.	U	1,00	21,31	21,31
1.2.2	Dépose de tuyauterie de chauffage	U	1,00	30,91	30,91
	Sous-total Dépose de radiateurs				<b>52,22</b>
<b><u>1.3</u></b>	<b><u>Dépose de faïences murales</u></b>				
1.3.1	Démolition de faïences murales, compris piochage du support en plâtre jusqu'à 3 cm d'épaisseur.	M2	18,00	17,31	311,58
1.3.2	Descente de gravois au seau ou sac, compris chargement dans véhicule d'enlèvement, ou mise en dépôt.	M3	0,27	108,94	29,41
	Sous-total Dépose de faïences murales				<b>340,99</b>
	Sous-total Dépose / démolition				<b>605,44</b>
<b><u>2</u></b>	<b><u>Fenêtre de toit</u></b>				
2.1	Création de chevêtre sur charpente ancienne , (non compris découvertures).	U	1,00	83,48	83,48
2.2	Remaniage de couverture en tuiles	M2	4,00	30,31	121,24
2.3	Fenêtre basculante pour toit en pente, à double vitrage de 78 x 98 cm ht (dim. ext.)	U	1,00	420,49	420,49
2.4	Majoration pour pose de fenêtre de toit de 78 x 98 cm ht (dim. ext.) sur couverture existante.	U	1,00	176,85	176,85

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
2.5	Abergement de fenêtre de toit	U	1,00	365,70	365,70
	Sous-total Fenêtre de toit				<b>1 167,76</b>
<b>3</b>	<b><u>Carrelage au sol ( sur carrelage existant )</u></b>				
3.1	Dépose des plinthes existantes avec évacuation des gravois et raccords	U	1,00	130,00	130,00
3.2	Isolation de l'ancien carrelage par film polyane 150 microns	M2	4,65	3,51	16,32
3.3	Chape rapportée	M2	4,65	61,11	284,16
3.4	Carrelage en carreaux de grès cérame porcelainé non poli, 30 x 30 cm, ép. 8 mm, U4P4E3C2, pose droite scellée au mortier ciment dosé à 350 kg/m3, avec joints large ou très large de 6 à 15 mm au mortier ciment dosé à 500 kg/m3.	M2	4,65	74,35	345,73
3.5	Plinthe droite en grès cérame porcelainé, ht 7 x 30 cm de longueur, ép. 8 mm, compris pose collée au mortier colle et joints au mortier de jointoiement.	ML	4,65	19,88	92,44
3.6	Recoupement de porte, par vantail.	U	1,00	8,25	8,25
	Sous-total Carrelage au sol ( sur carrelage existant )				<b>876,90</b>
<b>4</b>	<b><u>Faïence murale</u></b>				
4.1	Diverses reprises sur support plâtre	U	1,00	95,00	95,00
4.2	Préparation du support ( primaire étanche )	M2	22,00	6,90	151,80
4.3	Revêtement mural en carreaux de faïence série dessinée 20 x 20 cm ép. 5,8 mm, à bords vifs à pose scellée.	M2	22,00	166,79	3 669,38
	Sous-total Faïence murale				<b>3 916,18</b>
<b>5</b>	<b><u>Plomberie</u></b>				
<b>5.1</b>	<b><u>douche</u></b>				
5.1.1	Cabine de douche, série standard, 73 x 73 x 202 cm, entrée de face, comprenant receveur, parois, mélangeur, flexible, douchette, barre de douche, bonde et portes sans cadre.	U	1,00	800,46	800,46
	Sous-total douche				<b>800,46</b>
<b>5.3</b>	<b><u>lavabos</u></b>				
5.3.1	Plan de toilette stratifié 70 x 57 cm, avec découpe pour vasque à recouvrement, dossier et retombée.	U	1,00	341,28	341,28
5.3.2	Majoration ou minoration pour 10 cm de largeur en + ou en - sur dimensions de base de plan de toilette stratifié.	U	8,00	21,55	172,40
5.3.3	Vasque ovale de 55 à 59 cm de largeur, en porcelaine vitrifiée blanche à encastrer sur plan de travail.	U	2,00	181,04	362,08
5.3.4	Mitigeur chromé monocommande pour lavabo, tête céramique, avec vidage, sans siphon, compris montage et façon des joints.	U	2,00	209,51	419,02
	Sous-total lavabos				<b>1 294,78</b>

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
<b><u>5.4</u></b>	<b><u>WC</u></b>				
5.4.2	Ensemble cuvette suspendue série grand confort à abattant intégré, bâti-support avec réservoir encastré derrière cloison, commande mécanique encastrée à plaque murale.	U	1,00	592,90	592,90
	Sous-total WC				<b>592,90</b>
<b><u>5.5</u></b>	<b><u>Sèche serviettes</u></b>				
5.5.1	Sèche-serviettes 5 fonctions 230 V 1000 W Classe II - Cat.B - IP 24, Panneau de larg. 43 cm, haut. 145 cm, ép. 12 cm, à thermostat électronique et minuterie 120 mn, accessoires 2 barres et 2 patères, avec son cordon électrique de raccordement.	U	1,00	695,45	695,45
	Sous-total Sèche serviettes				<b>695,45</b>
<b><u>5.6</u></b>	<b><u>Divers</u></b>				
5.6.1	Diverses fournitures et MO plomberie et chauffage	U	1,00	770,00	770,00
	Sous-total Divers				<b>770,00</b>
	Sous-total Plomberie				<b>4 153,59</b>
<b><u>6</u></b>	<b><u>Electricité</u></b>				
6.1	Spot encastré orientable, blanc, équipé de lampe halogène, sans transformateur.	U	4,00	32,57	130,28
6.2	Diverses fournitures et MO	U	1,00	540,00	540,00
	Sous-total Electricité				<b>670,28</b>
<b><u>7</u></b>	<b><u>Ventilation</u></b>				
7.1	Installation seule en rénovation d'une bouche hygroréglable pour sanitaire, non compris dépose préalable	U	1,00	69,55	69,55
	Sous-total Ventilation				<b>69,55</b>
<b><u>8</u></b>	<b><u>PEINTURE</u></b>				
<b><u>8.1</u></b>	<b><u>poutre</u></b>				
8.1.1	Décapage (poutre) d'ancien fond peint compris brossage, sur parement uniforme, horizontal ou incliné.	M2	3,38	11,20	37,86
8.1.2	Ponçage mécanique sur la poutre	ML	3,38	4,78	16,16
8.1.3	Couche de laque tendue satinée phase solvant à la brosse, avec léger ponçage, subjectile bois	M2	6,76	8,15	55,09
	Sous-total poutre				<b>109,11</b>
<b><u>8.2</u></b>	<b><u>Plafond</u></b>				
8.2.1	MO et fournitures diverses pour reprises avant peintures	U	1,00	88,86	88,86
8.2.2	2 Couches de peinture au rouleau, y compris léger ponçage sur subjectile plâtre,	M2	10,02	8,96	89,78
8.2.3	Diverses reprises de peintures autre que plafond	U	1,00	206,00	206,00
	Sous-total Plafond				<b>384,64</b>

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	Sous-total PEINTURE				<b>493,75</b>
<b><u>9</u></b>	<b><u>nettoyage de chantier</u></b>				
9.1	Nettoyage de salle de bains après travaux d'entretien: appareils sanitaires, sol, vitres et miroirs, y compris enlèvement des déchets.	U	1,00	24,09	24,09
	Sous-total nettoyage de chantier				<b>24,09</b>
<b><u>10</u></b>	<b><u>Niches pour rangement sur plan de toilette</u></b>				
10.1	Découpe dans cloison et préparation pour installation du meuble haut	U	1,00	122,00	122,00
10.2	Meuble de rangement haut 70 ht x 60 x 45 cm 1 porte, fabriqué en atelier en panneaux stratifiés.	U	1,00	250,59	250,59
	Sous-total Niches pour rangement sur plan de toilette				<b>372,59</b>

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	<b>Variantes du devis</b>				
<b><u>5.2</u></b>	<b><u>Option hammam</u></b>				
5.2.1	Cabine intégrale rectangulaire pour hydromassage multijets avec hammam ( 120*80 hauteur 2.14 )	U	1,00	3 095,88	3 095,88
5.4.1	Bloc WC complet série grand confort avec réservoir, mécanisme à bouton poussoir, abattant double intégré.	U	1,00	488,63	488,63
<b><u>11</u></b>	<b><u>non compris</u></b>				
	Agencements divers				
	évacuation des appareils sanitaires				
	Divers appareillages électriques				
	Sous-total non compris				
	Sous-total Option hammam				<b>3 095,88</b>
	Rappel : Les variantes ne sont pas comprises dans le total du document				
<b>Total H.T.</b>					<b>12 350,13</b>
<b>T.V.A. 5,50 %</b>					<b>679,26</b>
<b>Net à payer (Euros)</b>					<b>13 029,39</b>